

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер


_____ А. Н. Еремеев
« 18 » _____ 2019 г.
декабря

Техническое задание

Выполнение работ по демонтажу дощатого покрытия полов и засыпки 2 этажа (пристрой), устройство стяжки 2 этажа (пристрой) в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Басков пер., д.16, литер А.

г. Санкт-Петербург, 2019

Ремонтные работы должны быть осуществлены согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих строительных норм и правил, государственных стандартов, охраны труда, пожарной безопасности и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком время проведения ремонтных работ.

Подрядчик обязан обеспечить наличие постоянного достаточного количества технического персонала и рабочих на объекте.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы.

При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик заблаговременно оповещает Заказчика о проведении скрытых работ, по окончании проведения указанных работ Подрядчик оформляет акты скрытых работ, по завершении ремонтных работ предоставляет исполнительную документацию. Подрядчик обязан предоставить график выполнения работ.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	3,9761	
2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	3,9761	
3	демонтаж засыпки шлаком	100 м3	0,72	
4	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2	3,9761	
5	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3	20	
6	Разборка: кирпичных стен	м3	11	
7	Устройство стяжек: цементных толщиной 90 мм	100 м2	3,8071	
		м3	7,766	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
		м3	27,18	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
		кг	52,419	полипропиленовое фиброволокно KROSS AnKON
Раздел 2. Вывоз мусора				
8	Затаривание строительного мусора в мешки	т	28,8	
9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	28,8	
10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	84,883	
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км	1 т груза	113,683	